

## КАПИТАЛЬНО – РЕСТАВРАЦИОННЫЙ РЕМОНТ МОСКОВСКОГО ПАРКА ПОБЕДЫ

Дано обоснование проектируемых мероприятий в Московском парке Победы г. Санкт-Петербурга.

На основании топографических, почвенных и геолого-гидрологических исследований предложено на территории парка разместить локальные дренажные системы для обеспечения быстрого сброса высоких уровней грунтовых вод.

Доказано, что наиболее неблагоприятным по всем показателям является район центральной аллеи. Обнаружен цементированный мусор на глубине 16 см. Показана нецелесообразность посадки растений на указанном участке. Предложено их использовать для создания спортивных площадок и аттракционов.

Обследована вся гидросистема парка. Установлено, что ряд прудов нуждается в очистке от илистых отложений и мусора. В ряде случаев рекомендуется дноуглубление.

Определено место подсыпки растительной земли по откосам. Рекомендован двойной посев трав.

Проведено техническое обследование мостов парка. Предложен необходимый перечень работ:

- частичный ремонт облицовки;
- ремонт асфальтного покрытия;
- покраска ограждений масляной краской;
- антикоррозийное покрытие.

Предложено повысить проезжую часть мостов над пешеходной дорожкой на 0,6...0,8 м. Предусмотрены мероприятия по улучшению водно-воздушной среды в корнеобитаемой зоне деревьев. Предложена дренажная система в Московском парке Победы.